



Br: 09-322/26-upl-200/13

Tivat, 22.07.2026. godine

Sekretarijat za uređenje prostora i planiranje, rješavajući po zahtjevu nosioca projekta Direkcije za investicije Opštine Tivat, u postupku davanja saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat, Kotor, Herceg Novi, za projektne mjere za opštinu Tivat, a na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br. 75/18, 84/24, 70/26), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni List CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), te člana 7 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 45/25), donosi:

RJEŠENJE

1 – Daje se saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat, Kotor, Herceg Novi, za projektne mjere za opštinu Tivat, broj 09-322/26-upl-200/11 od 16.07.2026. godine, izrađen od strane preduzeća „Paming“ d.o.o. za projektovanje, inženjering, konsalting, promet roba i usluga iz Podgorice, pod brojem 119-04/26 iz jula meseca 2026. godine, u postupku sprovedenom po zahtjevu nosioca projekta Direkcija za investicije Opštine Tivat.

2 – Nalaže se nosiocu projekta da planirani projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat, Kotor, Herceg Novi, za projektne mjere za opštinu Tivat, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine, utvrđenim u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu iz tačke 1 ovog Rješenja, a koje se odnose na:

- Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta, koje su definisane u poglavlju 9 Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu iz tačke 1 ovog Rješenja i
- Program praćenja uticaja na životnu sredinu, koji je definisan u poglavlju 9 Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu iz tačke 1 ovog Rješenja.

3 – Nosilac projekta je obavezan da obavijesti nadležni organ - Ekološku inspekciju, prije početka izvođenja radova, kako bi isti, shodno članu 26 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, provjerio sprovođenje mjera utvrđenih predmetnim Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, na koji je data saglasnost.

4 – Ovo Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta ne pribavi građevinsku dozvolu ili podnese prijavu početka građenja ili odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta u roku od dvije godine od dana prijema ovog rješenja.



O b r a z l o ž e n j e

Direkcija za investicije Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, obratila se ovom Sekretarijatu zahtjevom, broj 09-322/26-upl-200 od 28.04.2026. godine, za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat, Kotor, Herceg Novi, za projektne mjere za opštinu Tivat:

- vodovodne mjere: TV3 izgradnja distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica, TV4 djelimična zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka Plavim horizontima, TV7 zamjena distributivnog cjevovoda u Donjoj Lastvi, TV8 vodosnabdijevanje rezervoara Tivat i rezervoara Gradiošnica iz rezervoara Podkuk, TV9 zamjena potisnog i distributivnog cjevovoda u naselju Radovići (druga visinska zona);
- kanalizacione mjere: TV1 proširenje kanalizacione mreže u Gradiošnici, TV2 proširenje kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi, TV5 proširenje sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže u naseljima Mažina, Tripovići, Gornja i Donja Župa, TV6 proširenje sekundarne kanalizacione mreže u višim zonama naselja Gornji Kalimanj.

Izgradnja distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica (TV3) obuhvata izgradnju glavnog distributivnog i potisnog cjevovoda od mjerno-regulacionog bloka do rezervoara Gradiošnica i izgradnju distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica. Izgradnja glavnog distributivnog i potisnog cjevovoda od mjerno-regulacionog bloka do rezervoara Gradiošnica planirana je na katastarskim parcelama br. 49/6, 456/1, 456/7, 494/3, 495, 516/1, 516/3, 516/6, 1238/1, 1298/1, 1858, 1859, 1860, 1864/1, 1864/2, 1879, 1880/1, 1880/2, 1880/3, 1881/11 sve KO Mrčevac. Projekat uključuje sledeće:

- rekonstrukcija postojećeg mjerno-regulacionog bloka, uključujući opremu sa ventilom za kontrolu protoka i pritiska i elektromagnetni mjerac protoka;
- novi tranzitni cjevovod duktilni liv OD300, dužine 970 m, od distributivnog šahta do prijemne cjevi u rezervoar Gradiošnica;
- novi glavni distributivni cjevovod duktilni liv OD400, dužine 943 m, od izlaza iz rezervoara Gradiošnica do distributivnog šahta;
- ugradnja pumpi u pumpnu prostoriju rezervoara Gradiošnica;
- vazdušni ventili i muljni ispusti prema potrebi;
- šahtovi na svakih 250-300 metara duž cjevovoda za korelacione logere (za detekciju curenja) i
- priključenje sve mjerne opreme (mjeraci protoka, senzori pritiska, senzori nivoa) na postojeći SCADA sistem.

Izgradnja distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica planirana je na katastarskim parcelama br. 8, 9/3, 13/6, 13/8, 20, 21, 30, 35/1, 46, 48, 49/1, 49/5, 49/6, 49/7, 63, 64, 65, 66, 69, 76, 99, 107, 108, 125/2, 127, 131, 132, 162, 179, 180/1, 183/1, 198/3, 199/3, 199/4, 199/5, 199/7, 202/1, 202/4, 203, 217/3, 220, 223/2, 223/5, 225, 226, 227, 235, 236, 237, 240, 244, 245/1, 245/2, 256, 268, 273/1, 274, 275, 278, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 284/4, 284/6, 285/1, 290, 292/1, 293/2, 293/3, 293/4, 295/2, 319, 324, 328/1, 348, 349, 352/3, 353/2, 359, 360, 361/4, 361/7, 361/8, 363, 364, 377/2, 378, 379, 380/1, 380/4, 403, 406, 407/6, 412, 437, 456/1, 464, 466, 473, 475, 477, 479/2, 485, 494/1, 494/2, 494/3, 495, 508, 1169, 1170, 1195, 1196, 1197/1, 1197/2, 1198, 1199/2, 1200/2, 1203, 1204, 1205, 1207, 1292/1, 1298/1, 1487, 1858, 1859, 1864/1, 1864/2, 1879, 1881/5, 1881/11 sve KO Mrčevac i na katastarskim parcelama br. 4580, 4608/2, 4620, 4892/1 sve KO Tivat. Projekat uključuje sledeće:

- distributivni cjevovod HDPE PE100 OD160, dužine 1.544 m;
- distributivni cjevovod DI DN300, dužine 588 m;

- potisni glavni cjevovod za drugu i treću visinsku zonu, HDPE PE100 OD160, dužine 199 m, HDPE PE100 OD110, dužine 550 m; potisni sekundarni krakovi HDPE PE100 OD63, dužine 367 m;
- nova distributivna mreža OD63 do OD110, ukupne dužine 3.973 m;
- postavljanje šaftova kućnih priključaka (vodomjernih šaftova);
- podzemni protivpožarni hidranti na približno svakih 150 m na cjevovodima $\geq$ OD 110;
- korelacioni logeri u šaftovima na svakih 250-300 metara duž cjevovoda (za detekciju curenja);
- povezivanje sve mjerne opreme na postojeći SCADA sistem.

Djelimična zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka Plavim horizontima (TV4) planirana je na katastarskim parcelama br. 526/1, 272/1 i 271 sve KO Radovići, 475/1, 475/2, 475/3, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6 i 339/7 sve KO Nikovići, 671/1, 531, 532, 533, 534/1 i 534/2 sve KO Milovići. Projekat obuhvata sledeće komponente:

- rekonstrukcija šafta ispred pumpne stanice Radovići i prespajanje odvodnog cjevovoda iz rezervoara Radovići na novi gravitacioni cjevovod;
- rekonstrukcija šafta na lokaciji u Radovićima ispod pumpne stanice;
- prespajanje postojećeg distributivnog cjevovoda prema Radovićima (niži dio naselja koji se gravitacijski snabdijeva iz rezervoara Radovići).
- ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka za cjevovode za Radoviće i Plave horizonte, uključujući priključenje na postojeći SCADA sistem.
- gravitacioni cjevovod HDPE 100 OD 225, procijenjene dužine oko 1.148 m duž puta prema Plavim horizontima

Zamjena distributivnog cjevovoda u Donjoj Lastvi (TV7) planirana je na katastarskim parcelama br. 694/7, 670/1, 653/1, 422, 497/1, 466, 461/1, 333/1, 172, 157/1, 150, 132/1, 121, 100/1, 69, 61/1, 695/7, 451/2, 468/3, 438/2, 164, 127/1, 120, 695/1, 694/1, 694/3, 694/5, 694/2, 689/1, 688, 731/3, 731/1, 687, 661, 660/1, 654/1, 430, 431, 491, 498/2, 480/1, 438/3, 428/5, 437/2, 473, 468/2, 461/2, 438/4, 437/3, 437/1, 433, 428/3, 428/2, 160, 152/2, 152/1, 147, 148/1, 127/4, 127/3, 71/3, 73/2, 130, 131/1, 64/2, 63, 53, 47, 45, 54, 450, 689/2 i 496/2 sve KO Donja Lastva. Projekat obuhvata sledeće:

- novi glavni distributivni cjevovod HDPE 100, OD315 sa ukupnom dužinom od 1149 m, položen duž obalnog puta uključujući: ugradnju dva elektromagnetna mjerača protoka, jednog na sjevernom i drugog na južnom kraju distributivnog cjevovoda, za kontrolu dolazne i odlazne količine vode; šaftove na svakih 250-300 metara duž DC za korelacione logere (za detekciju curenja), horizontalna niveleta omogućava kontinuiran pad i iziskuje ugradnju samo jednog vazdušnog ventila na visokoj tački južnog kraja,
- novi paralelni HDPE distributivni cjevovod min. prečnika OD 110, sa 5 priključnih tačaka na distributivni cjevovod OD315 i položen paralelno sa glavnim distributivnim cjevovodom. Za prevezivanje postojeće distributivne mreže na nove cjevovode i za kućne priključke koji se trenutno snabdijevaju iz dva postojeća azbest-cementna cjevovoda, biće potrebni novi priključni cjevovodi u rasponu od HDPE 100 OD 32 do OD225.
- podzemni hidranti su predviđeni na svakih 150 m na paralelnom distributivnom cjevovodu OD110;
- svi mjerni uređaji moraju biti priključeni na postojeći SCADA sistem.

Vodosnabdijevanje rezervoara Tivat i rezervoara Gradiošnica iz rezervoara Podkuk (TV8) planirano je na katastarskim parcelama br. 703, 687, 880, 890/1, 890/2, 883, 884/1, 889, 874, 877, 878/1, 900/1, 900/2, 4893, 1103, 4881/1, 1176, 1184, 1405/1 i 1406 sve KO Tivat. Projekat obuhvata:

- novi tranzitni cjevovod HDPE OD280 dužine 800 m od pumpne stanice Podkuk do dovoda u rezervoar Tivat;
- priključke na postojeću distributivnu mrežu;
- vazdušne ventile i muljne ispuste prema potrebi;
- podzemne protiv-požarne hidrante na približno svakih 150 m;
- šahtove na svakih 250-300 m duž cjevovoda za korelacione logere (za detekciju curenja) i mjerače protoka i
- priključenje svih mjernih uređaja (mjerači protoka, senzori pritiska, sensor nivoa) na postojeći SCADA sistem.

Zamjena potisnog i distributivnog cjevovoda u naselju Radovići (TV9) planirana je na katastarskim parcelama br. 1041, 1040/1, 1042, 962/3, 331, 333, 344, 326, 325, 312, 309, 528, 535, 532, 531, 530 i 272/1 sve KO Radovići.

Projekat obuhvata sledeće komponente:

- priključenje novog potisnog cjevovoda na potis pumpne stanice Radovići na lokaciji novog šahta (u okviru mjere TV4). Ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka, uključujući priključenje na postojeći SCADA sistem;
- novi potisni tranzitni cjevovod HDPE PE100 OD 280 PN10, dužine 896 m, od odvoda pumpne stanice Radovići do ulaza u rezervoar Gošići;
- rekonstrukcija zatvaračnice u rezervoaru Gošići što podrazumijeva dovodni, odvodni i prelivni cjevovod. Ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka na ulazu u rezervoar Gošići i izlazu iz njega, uključujući priključenje na postojeći SCADA sistem;
- novi distributivni cjevovod HDPE PE100 OD 280 PN10 od izlaza iz RE Gošići, dužine od 187 m, do distributivnog šahta (nizvodno od RE Gošići);
- novi distributivni cjevovod (DC) HDPE PE100, OD 160 PN10, dužine 666 m od distributivnog šahta ispod rezervoara Gošići do postojećeg šahta u Radovićima. Ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka u isti šaht, uključujući povezivanje na postojeći SCADA sistem;
- prespajanje dva glavna distributivna cjevovoda koji snabdijevaju naselja Gošići i Đuraševići na novi distributivni cjevovod u šahtu ispod rezervoara Gošići. Ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka na oba navedena distributivna cjevovoda, uključujući njihovo priključenje na postojeći SCADA sistem;
- podzemni protiv-požarni hidranti na približno svakih 150 m na distributivnom cjevovodu;
- šahtovi na svakih 250-300 metara duž cjevovoda za korelacione logere (za detekciju curenja).

Proširenje kanalizacione mreže u Gradiošnici (TV1) planirano je na katastarskim parcelama br. 5, 6, 8, 13/6, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 35/1, 46, 47/5, 48, 49/1, 49/7, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 76, 92, 93/1, 93/2, 95, 99, 106, 107, 108, 127, 131, 132, 147, 162, 163/1, 164, 166, 167, 168, 170/1, 170/2, 175/2, 176, 179, 180/1, 182, 183/1, 183/2, 186, 190, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 203, 214/1, 214/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/4, 219, 220, 221, 223/1, 223/3, 223/5, 225, 226, 227, 234, 235, 236, 237, 240, 243, 244, 245/2, 248/1, 251, 253, 256, 268, 269, 273/1, 274, 278, 282/4, 282/5, 282/6, 284/4, 285/1, 285/3, 292/1, 293/2, 293/4, 295/2, 319, 324, 406, 412, 437, 438/2, 456/1, 464, 465, 490, 495, 515/1, 519/3, 520/3, 526, 529, 532, 548/1, 548/2, 549/1, 551, 552, 553, 554, 555, 556/3, 566, 581, 595, 596, 603, 604/1, 612, 614, 615, 616, 617, 618/1, 623/1, 623/6, 627, 638, 639/1, 646, 657, 658, 665, 673, 679, 682, 689, 692, 697, 706, 738, 744/2, 747, 750, 752, 757, 758/1, 759/3, 761, 772, 831, 836, 844, 847, 864, 880/1, 888, 1064, 1089, 1090, 1091/1, 1215/3, 1221, 1227, 1228/1, 1228/2, 1228/3, 1228/4, 1228/5, 1229/2, 1230/1, 1230/4, 1292/1, 1293, 1294, 1297/1, 1298/1, 1630/1, 1630/8, 1630/17, 1632, 1643/2, 1647, 1648, 1683, 1908/4, 1915/1, 1923/3, 1923/7, 1923/13, 1923/17, 1923/22, 1924/5, 1925, 1928/2, 1938/2, 1939/1, 1940/1, 1940/2,

1941/4, 1941/5, 1941/6, 1941/8, 1945, 1946/1, 1946/2, 1990 sve KO Mrčevac i katastarskoj parceli br. 980 KO Bogdašići. Projekat uključuje:

- za izgradnju kanalizacione mreže koristiće se korugovane polietilenske cijevi spoljnog prečnika OD280 (DN250) do OD500 (DN432). Ukupna dužina kanalizacione mreže je približno 10.500 m;
- adaptacija postojeće pumpne stanice Gradiošnica, uključujući:
- zamjenu postojećih pumpi radi prilagođavanja većem proticaju u budućnosti, sa maksimalnim protokom od cca 55 l/s, uključujući potrebnu adaptaciju elektro i mašinske opreme,
- zamjenu dovodne cijevi u pumpnu stanicu i povećanje unutrašnjeg prečnika cijevi na ID 432 (OD 500),
- ugradnju grube rešetke,
- izgradnju havarijskog preliva HDPE OD 250, od pumpne stanice u more, dužine 642 m;
- priključenje postojećeg kanalizacionog kraka od Aerodroma do novog kolektora, neposredno prije pumpne stanice.

Proširenje kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi (TV2) planirano je na katastarskim parcelama br. 148/2, 409, 622/1, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 69, 100/1, 111, 132/1, 137, 728/1, 510, 520/1, 521/4, 540, 550, 555, 150, 590, 157/1, 189/1, 172, 333/1, 347/1, 461/1, 470, 653/1, 497/1, 659, 665/2, 422, 408, 670/1, 670/2, 670/3, 680/2, 694/4, 694/7, 599, 606/1, 634/1, 381, 833/2, 830, 239/1, 451/2, 346, 443, 468/3, 438/2, 686/2, 205, 204, 200, 404, 578, 596, 469/4, 720/1, 518, 688, 834, 829/15, 597, 441, 410, 399/2, 449, 448, 444, 402, 406, 680/3, 694/2, 587, 591, 450, 579, 580, 400, 682, 469/3, 736/1, 731/1, 731/3, 561/2, 353/3, 581, 480/3, 480/4, 694/1, 153/3, 333/2, 91/2, 90/2, 83/2, 79/2, 93/1, 77/2, 92/2, 620/3, 835/8, 829/19, 828/2, 622/2, 621/3, 618/4, 617/3, 478/1, 480/1, 392/2, 521/1, 240/3, 438/3, 611/2, 561/1, 676/1, 683, 685/2, 687, 380, 403, 407, 419, 585, 148/1, 445/2, 467/1, 520/2, 541, 554/3, 553/2, 577, 446 sve KO Donja Lastva i katastarskim parcelama br. 514, 519/2, 517, 528/1, 513 sve KO Tivat. Projekat obuhvata sledeće komponente:

- izgradnja kanalizacione mreže. Za izgradnju koristiće se cijevi od korugovanog polietilena, čvrstoće prstena SN 8 KN/m², unutrašnjih prečnika DN 250 do DN 300. Procijenjena ukupna dužina kanalizacione mreže (uključujući potisni cjevovod i područje Ruljine) iznosi oko 8.050m;
- za kućne priključke se predviđa polaganje korugovanih polietilenskih cijevi, čvrstoće prstena SN 8 KN/m², unutrašnjeg prečnika DN150, kao i izgradnja priključnih šahtova (tj. revizionih okana).
- izgradnja nove pumpne stanice na obali, što obuhvata:
- izgradnju podzemnog objekta pumpne stanice, uključujući potrebne mašinske i elektro instalacije te priključenje na javnu mrežu napajanja i izgradnju dovodnog cjevovoda od korugovanog polietilena (unutrašnjeg prečnika ID 300 (OD 340)), kao i ugradnju odgovarajućih pumpi;
- maksimalni protok od približno 39 l/s će se koristiti za dimenzioniranje pumpnih stanica i mreže;
- ugradnju grube rešetke;
- izgradnju HDPE havarijskog preliva OD 250, dužine 117 m, od pumpne stanice u more;
- postavljanje dizel agregata;
- postavljanje ograde oko objekta i
- izgradnju potisnog HDPE cjevovoda OD 225 PN10 od pumpne stanice do glavnog kolektora, procijenjene dužine oko 680 m.
- izgradnja distributivne mreže za naselje Ruljina.

Proširenje sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže u naseljima Mažina, Tripovići, Gornja i Donja Župa (TV5) planirano je na katastarskim parcelama br. 2219, 2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212, 2211/1, 2210, 2133, 2132/1, 2132/2, 2066, 2065/1, 2065/2, 2067/1, 2067/2, 2061, 2068, 2220, 2222 sve KO Tivat. Projekat uključuje sledeće komponente:

- izgradnja novog cjevovoda od korugovanog polietilena unutrašnjeg prečnika DN250, u ukupnoj dužini od 414 m;
 - priključenje na postojeći šaht postojećeg dijela mreže
- Proširenje sekundarne kanalizacione mreže u višim zonama naselja Gornji Kalimanj (TV6) je planirano na katastarskim parcelama br. 3591, 3589, 3588, 3581, 3584, 3580, 3590 sve KO Tivat.

Proširenje sekundarne kanalizacione mreže u višim zonama naselja Gornji Kalimanj (TV6) planirano je na katastarskim parcelama br. 3591, 3589, 3588, 3581, 3584, 3580, 3590 sve KO Tivat. Projekat sadrži sledeće komponente:

- izgradnja novih cjevovoda od korugovanog polietilena za kanalizaciju, unutrašnjeg prečnika DN 250, i približne dužine od 88 m;
- priključenje na postojeći šaht postojećeg dijela mreže.

Predmetni Elaborat je izrađen od strane preduzeća „Paming“ d.o.o. za projektovanje, inženjering, konsalting, promet roba i usluga iz Podgorice. Uz zahtjev je dostavljen Elaborat u pisanoj formi u tri primjerka i u elektronskom obliku.

U skladu sa članom 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, o zahtjevu i o vremenu i mjestu održavanja javne rasprave su, pismenim aktom broj 09-322/26-upl-200/1 od 30.04.2026. godine, obavješteni zainteresovani organi i organizacije, dok je zainteresovana javnost obavještena putem obavještenja objavljenog u dnevnom listu „Pobjeda“, dana 01.05.2026. godine, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me. Ostavljen je rok u kojem su svi zainteresovani mogli imati uvid u predmetni Elaborat, a javna tribina je održana 15.05.2026. godine u Opštini Tivat.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, broj 09-322/26-upl-200 od 28.04.2026.godine, kao i Izvještaj o javnoj raspravi, broj 09-322/26-upl-200/7 od 08.06.2026. godine, dana 09.06.2026.godine, dostavljeni su Komisiji za ocjenu elaborata, koja je obrazovana Rješenjem Sekretarijata za uređenje prostora i planiranje, broj 09-322/26-upl-200/8 od 08.06.2026. godine.

Komisija za ocjenu elaborata razmotrila je dostavljenu dokumentaciju i konstatovala u Izvještaju, broj 09-322/26-upl-200/09 od 16.06.2026. godine, da je predmetni Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu potrebno dopuniti u skladu sa primjedbama datim u pomenutom Izvještaju. Sekretarijat za uređenje prostora i planiranje je nosiocu projekta dostavio Zahtjev za ispravku podneska, broj 09-322/26-upl-200/10 od 16.06.2026. godine, sa pomenutim Izvještajem u prilogu, u kojem se nalaže nosiocu projekta da izvrši izmjene i dopune u skladu sa navedenim primjedbama i dostavi ovom organu inovirani Elaborat u roku od devedeset dana od dana prijema ovog akta.

Sekretarijatu za uređenje prostora i planiranje dostavljen je inovirani Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, broj 09-322/26-upl-200/11 od 16.07.2026. godine, izrađen od strane preduzeća „Paming“ d.o.o. za projektovanje, inženjering, konsalting, promet roba i usluga iz Podgorice, pod brojem 119-04/26 iz jula mjeseca 2026. godine, koji je proslijeđen Komisiji za ocjenu elaborata dana 16.07.2026. godine. Komisija za ocjenu elaborata dostavila je Izvještaj, broj 09-322/26-upl-200/12 od 21.07.2026. godine, sa predlogom davanja saglasnosti na predmetni, inovirani Elaborat.

Odredbom člana 24 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu propisano je da odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, donosi nadležni organ na osnovu izvještaja i predloga odluke komisije za ocjenu elaborata.



Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za uređenje prostora i planiranje, na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja inoviranog Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, uvida u dostavljeni Izvještaj Komisije, a sa primjenom odredaba člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, odlučio je da izda saglasnost na predmetni, inovirani Elaborat.

Ovim Rješenjem utvrđena je obaveza nosiocu projekta da planirani projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat, Kotor, Herceg Novi, za projektne mjere za opštinu Tivat, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne utvrđenim u predmetnom Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je data saglasnost.

Realizovanost mjera zaštite životne sredine, definisanih u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat, Kotor, Herceg Novi, za projektne mjere za opštinu Tivat, broj 09-322/26-upl-200/11 od 16.07.2026. godine, koji je izrađen od strane preduzeća „Paming“ d.o.o. za projektovanje, inženjering, konsalting, promet roba i usluga iz Podgorice, pod brojem 119-04/26 iz jula mjeseca 2026. godine, na koji je data saglasnost, utvrđuje nadležni organ - Ekološka inspekcija. Nosilac projekta obavezan je da obavijesti nadležni organ - Ekološku inspekciju prije početka izvođenja radova, kako bi isti, shodno članu 26 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, provjerio sprovođenje mjera utvrđenih predmetnim Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, na koji je data saglasnost.

Ovo Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta ne pribavi građevinsku dozvolu ili podnese prijavu početka građenja ili odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta u roku od dvije godine od dana prijema ovog Rješenja, u smislu člana 25 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Sekretarijat za uređenje prostora i planiranje obavijestiće zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci u skladu sa članom 24 stav 5 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.


Na osnovu prednje izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Tivat u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se ulaže preko ovog Sekretarijata uz uplatu administrativne takse u iznosu od 5 € na žiro račun broj 510-9146777-39.

Samostalna savjetnica I
Biljana Krivokapić, dipl.ing.tehn.

Samostalni savjetnik I
Igor Mamula, dipl.ing.polj.

za sekretara Sekretarijata
ovlašćeno lice
Aleksandar Živaljević, spec.sci.arh.



DOSTAVITI:

- Direkcija za investicije, ovdje (x2)
- Ekološka inspekcija, Eko-efikasna zgrada, Cetinjski put bb, Podgorica
- arhiv